MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Estância Balneária

DPOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
Localização: BALNEÁRIOS MARUSCA E ICARAÍ DE IGUAPE - LOTE 2

2. ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1.	**Proteção e identificação**						
1.1.1.	CPOS	02.08.02	Placa de identificação para obra	m^2	12,00	R$ 392,29	R$ 4.707,48
						Sub total	**R$ 4.707,48**
2.	**DRENAGEM**						
2.1.	**Superficial**						
2.1.1.	CPOS	54.06.150	Execução de pefil extrusado no local	m^3	15,10	R$ 1.063,53	R$ 16.059,30
2.1.2.	CPOS	54.06.17	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m^3	18,30	R$ 530,16	R$ 9.701,92
2.2.	**Subterrânea**						
2.2.1.	CPOS	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	3,00	R$ 3.821,16	R$ 11.463,48
						Sub total	**R$ 37.224,70**
3.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
3.1.	**Sub-base**						
3.1.1.	CPOS	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m^3	1.497,00	R$ 16,18	R$ 24.221,46
3.1.2.	DER	23.04.02.05.02.99	Sub base de solo-brita 50% - brita com transp. Jazida até o local da aplicação (esp. = 0,20 m)	m^3	1.497,00	R$ 161,54	R$ 241.825,38
3.2.	**Base**						
3.2.1	CPOS	54.01.21	Base de brita graduada (esp. = 0,15 m)	m^3	6.297,31	R$ 167,36	R$ 1.053.917,80
3.3.	**Camada de rolamento**						

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Estância Balneária

DPOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
Localização: BALNEÁRIOS MARUSCA E ICARAÍ DE IGUAPE - LOTE 2

2. ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.1.	CPOS	54.03.24	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m^2	41.982,07	R$ 8,32	R$ 349.290,82
3.3.2.	CPOS	54.03.23	Imprimação betuminosa ligante	m^2	41.982,07	R$ 3,86	R$ 162.050,79
3.3.3.	DER	23.08.06.06.99	Concreto asfalto borracha (ecológico) grad.. IV, morno com 15% borracha	m^3	1.679,28	R$ 851,40	R$ 1.429.738,99
						Sub total	**R$ 3.261.045,24**
						TOTAL GERAL	**R$ 3.302.977,42**

OBS.	**Valores retirados da Tabela de Serviços # 171 Desonerada da CPOS (valores acrescidos de 20% à cargo de BDI) e TPU - Tabela de Preços Unitários do DER/SP - setembro/17. Já inclusos valores referentes à "Taxa de leis sociais e riscos do trabalho".**

4. APROVAÇÕES