



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

RETIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Ilha Comprida/SP, Sr Décio José Ventura, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2016 cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na Locação de Estrutura Completa, Instalação, Montagem e Desmontagem, para atender o Ilha Verão 2017, no município de Ilha Comprida, publicado no D.O.E, RETIFICA:

<i>Especificações</i>
06.1 – PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0mm 03 Painéis de led sendo dois deles de 4m de largura por 6m de altura, e um de 4m largura por 3m de altura de alta definição com no máximo 7 mm de resolução, Ideal para aplicações de uso interno ou externo e instalação móvel como shows, eventos ao ar livre e bandas. Será necessário a presença de uma equipe responsável pelos painéis durante todo o funcionamento do evento. Distância mínima para visualização 5m Segue abaixo modelo de referência: Pixel pitch: 7mm Pixel configuration: 3-in-1 SMD Brightness: 6000 nit Refresh rate: ≥2000 Hz Colors: 281 Trillion Cabinet size: máximode 500×500×110 Consumo máximo: 1.500W Peso por gabinete: máximo de 47,18 kg Peso por m²: máximo de 60 kg/m² Cores: 16,7 milhões Método de drive: Estático Frame rate: 60Hz Refresh rate: 300Hz Proteção (frontal/traseira): IP65/54 Temperatura de operação: -20~50°C 01 Mesa de Vídeo switcher com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. 02 Monitores de vídeo para controle/prewiew 01 Player/gravador de DVD 01 Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis 01 Distribuidor de sinais 01 Video-scaler Cabo para sinal de vídeo para equipamento de transmissão Cabo para sinal de áudio para captação no sistema de sonorização Equipamento para recepção e processamento dos sinais de vídeo em diversos formatos (Betacam, VHS, Receptor de Tv via Satélite, TvaC, PC, etc); Todos os demais cabos, adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema. SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED - As medidas da estrutura deverá ser de no mínimo 3m de altura do chão até a base do painel, altura da base à parte superior do painel a definir pela necessidade da montagem , largura a definir pela necessidade da montagem e com 2,5m de profundidade, totalizando quatro apoios no chão. - A fixação e sustentação será feita em Módulos BOX TRUSS ou treliças tipo P30, ambos em alumínio aeronáutico. - A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através de talhas elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 10 metros de corrente; Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa. - Período de locação: 12 horas.

Ilha Comprida, 22 de dezembro 2016

**Decio Jose Ventura Prefeito
Municipal**